



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на модернизацию системы АИИСКУЭ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1000,000 тыс. руб.
 строительных работ _____ 245,433 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 355,510 тыс. руб.
 прочих _____ 221,832 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 222,396 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1117,55 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- лования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРм08-03-600-02	Демонтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	55	89,72	79,14	10,58	2,96		4934,6	4352,7	581,9	162,8	0,49	26,95	
2	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	55	130,92	113,05	15,11	4,24		7200,6	6217,75	831,05	233,2	0,7	38,5	
3	ФЕРм08-03-545-01	Монтаж корпуса измерения и защиты	шт	55	775,17	506,78	17,23			42634,35	27872,9	947,65		3,31	182,05	
4	ФЕРм08-03-572-08	Монтаж GSM-модема	шт	55	1217,13	374,83	188,73	40,89		66942,15	20615,65	10380,15	2248,95	2,32	127,6	
5	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	55	359,14	241,74	8,91			19752,7	13295,7	490,05		1,56	85,8	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРм10-06-068-14	Установка операционной системы, программного обеспечения	рабочая станция	1	39185,92	39185,92				39185,92	39185,92			208	208	
14	ФЕРп02-01-002-07	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 40	система	1	79592,61	79592,61				79592,61	79592,61			330	330	
15	ФЕРп02-01-002-08	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7	канал	15	1907,88	1907,88				28618,2	28618,2			7,91	118,65	
Итого по разделу 1										577342,21					1117,55	



Раздел 2. Материал

9		Счетчик электрической энергии	шт.	55	3694,92					203220,6						
10		Кабель ВВГнг 3*2,5	м	220	47,37					10421,4						
11		Кабель FTR 4*2*0,48 кат 5е,24 AWG, solid, LDPE	м	110	20,56					2261,6						
12		Выключатель автоматический	шт.	55	58,47					3215,85						
13		Корпус блока измерения и защиты КШН 6P-11-У1	шт.	55	478,42					26313,1						
Итого по разделу 2 Материал										245432,55						

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	534293,68	219751,4	13230,8	2644,95		1117,55	
Накладные расходы	172935,44						
Сметная прибыль	115545,64						
Итого по смете:							
Итого Строительные работы	245432,55						
Итого Монтажные работы	355510,05					668,9	
Итого Прочие затраты	221832,16					448,65	
Итого	822774,76					1117,55	
Итого СМР для расчета лимитированных затрат	600942,6						
Итого с прочими затратами (221 832,16)	822774,76						
Непредвиденные затраты 3%	24683,24						
Итого с непредвиденными	847458						
НДС 18%	152542,44						
ВСЕГО по смете	1000000,4					1117,55	

Начальник управления по транспорту электроэнергетики
Руководитель проектной группы

 Е.В.Лысик
 С.А.Кононенко