



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на реконструкцию ТП-173 по ул. Тронина, 13/3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 665,676 тыс. руб.
строительных работ _____ 70,648 тыс. руб.
монтажных работ _____ 466,836 тыс. руб.
прочих _____ 15,588 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 75,654 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 452,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Замена оборудования																
1	ФЕРм08-01-084-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки (Демонтаж КСО)	шт	6	212,98	158,25	54,73	7,73		1277,88	949,5	328,38	46,38	16,45	98,7	
2	ФЕРм08-01-079-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	шт	1	126,24	103,71	22,53	2,49		126,24	103,71	22,53	2,49	10,78	10,78	
3	ФЕРм08-01-079-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	шт	1	420,5	148,15	32,19	3,55		420,5	148,15	32,19	3,55	15,4	15,4	

смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФЕРм08-01-084-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки	шт	6	326,16	226,07	78,19	11,04		1956,96	1356,42	469,14	66,24	23,5	141	
5 ФЕРм08-01-084-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Камера сборных распределительных устройств: резервная	шт	2	249,62	151,03	78,19	11,04		499,24	302,06	156,38	22,08	15,7	31,4	
6 ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали	100 м	0,3	748,97	178,6	60,98	4,77		224,69	53,58	18,29	1,43	19	5,7	
7 ФЕРр62-29-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей	100 м2	0,05	189,08	120,44	0,66	0,12		9,45	6,02	0,03	0,01	13,78	0,69	
8 ФССЦ-14.4.02.04-0187 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: красно-коричневая	т	0,0008	17871,63					14,3						

Раздел 2. Лабораторные работы

9 ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Испытания сборных и соединительных шин. Шины напряжением, кВ, до 11	испытание	1	83,55	83,55				83,55	83,55			7,29	7,29	
10 ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Испытания аппаратов. Аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ	испытание	6	34,31	34,31				205,86	205,86			2,83	16,98	
11 ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	6	15,62	15,62				93,72	93,72			1,22	7,32	
12 ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,06 6 / 100	165,95	165,95				9,96	9,96			12,96	0,78	

Раздел 3. Материал:


13	КСО-395-04 трансформаторная	шт.	2	50827,12					101654,24						
14	КСО-395-03 отходящая	шт.	4	47196,61					188786,44						
15	КСО торцевая панель	шт.	2	4149,15					8298,3						
16	ШМР-2	шт.	1	70276,27					70276,27						
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=16,29; ЭМ=8,49; ЗПМ=16,29; МАТ=5,4)									456460,56	72527,48	11770,28	3126,7		452,03	

смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ые расходы									58951,1						
етная прибыль									37659,36						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									70647,84					0,93	
Итого Монтажные работы									466835,51					409,02	
Итого Прочие затраты									15587,67					42,08	
Итого									553071,02					452,03	
В том числе:															
Материалы									372162,8						
Машины и механизмы									11770,28						
ФОТ									75654,18						
Накладные расходы									58951,1						
Сметная прибыль									37659,36						
Непредвиденные затраты 2%									11061,42						
Итого с непредвиденными									564132,44						
НДС 18%									101543,84						
ВСЕГО по смете									665676,28					452,03	

Начальник службы КЛ

Инженер по проектно-сметной документации



М.А.Пархоменко

Л.Д.Магомедова