



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на реконструкцию ТП-27 по ул. Ульянова, 141/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 376,897 тыс. руб.
 строительных работ _____ 0,409 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 293,338 тыс. руб.
 прочих _____ 19,394 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 20,180 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 101,81 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Замена трансформатора																
1	ФЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	шт	1	448,56	144,78	303,78	39,14		448,56	144,78	303,78	39,14	15,05	15,05	
2	ФССЦпг-01-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,83 830/1000	22,33		22,33			18,53		18,53				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦпг-03-21-02-010 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км	1 т груза	0,83 830/1000	13,43		13,43			11,15		11,15				
4	ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,83 830/1000	22,33		22,33			18,53		18,53				
5	ФЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	шт	1	1115,74	206,83	433,97	55,92		1115,74	206,83	433,97	55,92	21,5	21,5	

Раздел 2. Пусконаладочные работы

6	ФЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Испытание: обмотки трансформатора силового	испытание	3	31,33	31,33				93,99	93,99			2,43	7,29	
7	ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	шт	1	81,66	81,66				81,66	81,66			6,3	6,3	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание	3	83,55	83,55				250,65	250,65			7,29	21,87	
9	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,06 6 / 100	165,95	165,95				9,96	9,96			12,96	0,78	
10	ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	3	10,5	10,5				31,5	31,5			0,82	2,46	
11	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	4	5,33	5,33				21,32	21,32			0,416	1,66	

Раздел 3. Материал:


12	Трансформатор ТМГ11-250/10/0,4 У/Ун-0 У1	шт.	1	48434,32					48434,32							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										50535,91	840,69	785,96	95,06		76,91	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										51063,9	1110,47	1044,17	128,33		101,81	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										291064,56	18089,55	8865	2090,5		101,81	
Накладные расходы										13654,31						
Сметная прибыль										8422,19						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										409,3						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Монтажные работы									293337,94					49,34	
	Итого Прочие затраты									19393,82					52,47	
	Итого									313141,06					101,81	
	В том числе:															
	Материалы									264110,01						
	Машины и механизмы									8865						
	ФОТ									20180,05						
	Накладные расходы									13654,31						
	Сметная прибыль									8422,19						
	Непредвиденные затраты 2%									6262,82						
	Итого с непредвиденными									319403,88						
	НДС 18%									57492,7						
	ВСЕГО по смете									376896,58					101,81	

Начальник службы КЛ

Инженер по проектно-сметной документации



М.А.Пархоменко

Л.Д.Магомедова